

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku warstwa wyrównawcza z kruszywa 0,075-4mm	m3	12,745
			razem	12,745
17	KNR BC-02 0410/03	Warstwa podkładowa grub 40 mm NOVOFLOOR-P22 z granulatem gumowym	m2	159,310
			razem	159,310
18	KNR BC-02 0410/01	Warstwa użytkowa wierzchniowa grub 8 mm z granulatu gumowego EPDM (kolor) oraz NOVOFLOOR P22	m2	159,310
			razem	159,310
19	KNR BC-02 0411/01	Lakierowanie nawierzchni lakierem NOVOFLOOR P68	m2	159,310
			razem	159,310
20		Kalkul. Indywid. Montaż urządzeń zabawowych ustabilizowanych na fundamentach. Montaż detali i złożenie w całość wraz z wymianą elementów uszkodzonych hustawka 4 zestaw zabawowy 4*4*2 równoważnia 2	szt	4,000
			szt	32,000
razem				38,000
ROBOTY NAPRAWCZE I REMONTOWE				
21	KNR 4-01 1211/08	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50m2 wraz z drobnymi detalami	m2	1,200
			razem	1,200
22	KNR 4-01 1212/03	Miniowanie powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	1,200
			razem	1,200
23	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	1,200
			razem	1,200
24	KNR 4-01 1211/06	Opalanie farby olejnej z drobnych elementów o powierzchni do 0,75m2	m2	1,200
			razem	1,200
25	KNR-W 4-01 1209/07	Malowanie dwukrotne farbą olejną elementów drewnianych uprzednio malowanych o powierzchni do 1m2	m2	22,270
			m2	6,000
razem				28,270
26	KNR 4-01 0103/02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii III - pod umocowanie podparcia kosza	m3	0,096
			razem	0,096
27	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu z ustabilizowaniem słupka do kosza	m3	0,096
			razem	0,096