

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1		Kalkul. indywid. Rozbórka nawierzchni bezpiecznej typu "Novofloor"	m2	159,310
			razem	159,310
2		Kalkul. indywid. Rozbórka urządzeń ustalibizowanych na fundamentach. Demontaż detali i złożenie oraz zabezpieczenie przed dewastacją na czas prowadzenia robót ziemnych i nawierzchniowych. hufstarka 4 zestaw zabawowy 4*4*2 równoznaczna 2	szt	4,000
			szt	32,000
			szt	2,000
			szt	38,000
3	KNR 2-01	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpmi o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	21,029
			razem	21,029
4	KNR 2-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1,0km	m3	31,543
			razem	31,543
5	KNR 4-01	Wywieszenie ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	52,572
			razem	52,572
6	KNR 4-01	Wywieszenie ziemi samochodami samowładowymi - na każdy następnny 1km ponad 1km	m3	52,572
			razem	52,572
			m3	52,572
			m3	52,572
7		Kalkulacja indywidualna. Wywóz nawierzchni zerwanej typu "Novofloor"	m3	2,000
			razem	2,000
8	KNR 2-01	Wykopywanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III - odkopanie słupków	0312/10	28
			razem	28
9		Kalkulacja indywidualna Wyjęcie słupków z ziemi oczyszczenie i przygotowanie do powtórzonego montażu	szt	28,000
			razem	28,000
10	KNR 4-04	Demontaż przeseł - przyjęto jak rozbranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie kondygnacji I	0804/01	14,700
			m	9,800
			m	22,050
			m	9,800
			razem	56,350
11	KNR 2-01	Wykopywanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III - pod słupki	0312/10	61
			razem	61
12	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z kształownikiem o wysokości 1,0 m obetonowanych	1804/11	70,800
			m	70,800
			razem	70,800
			m	70,800
			m	70,800
			razem	70,800
13	KNR 2-02	Podkładny na podłożu gruntowym z piasku	1101/07	15,931
			razem	15,931
			m3	15,931
14	KNR 2-02	Podkładny na podłożu gruntowym z kruszywa 31,5-63mm	1101/07	19,117
			razem	19,117
			m3	19,117
15	KNR 2-02	Podkładny na podłożu gruntowym z kruszywa 4-31,5mm	1101/07	19,117
			razem	19,117
			m3	19,117

**WYKONANIE WARSTW PODKLADÓW DO NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ TYPU "NOVOFLOOR"**